

POSADZKI

WYCIERACZKA WEWNĘTRZNA
Wycieraczki wewnętrzne- Lux 22 mm, układ i wymiar wydzierać jak na rysunku, wykonana z profili aluminiowych wypełnionych odpowiednimi wkładami czyszczącymi :
-wkłady wymienne;
-montaż we wnęce obudowy kątowników aluminiowym;
-wyposażona w system derenażu umożliwiający odprowadzenie wody bądź brudu;
-wykończenie gumowym profilem o funkcji amortyzującej;
-rodzaj wkładu szczotkowo-wypsowy; np. Wycieraczka Lux 22 mm firmy Can lub równoważna

WYCIERACZKA ZEWNĘTRZNA
Wycieraczki zewnętrzne- Lux 22 mm, układ i wymiar wydzierać jak na rysunku, wykonana z profili aluminiowych wypełnionymi odpowiednimi wkładami czyszczącymi :
-wkłady wymienne;
-montaż we wnęce obudowy kątowników aluminiowym;
-możliwość odprowadzenia wody bądź brudu;
-wykończenie gumowym profilem o funkcji amortyzującej;
-rodzaj wkładu szczotkowo-gumowy; np. Wycieraczka Lux 22 mm firmy Can lub równoważna

HUMUS

UWAGA:
1.Przy wykończeniu posadzek uwzględnić różnice wysokości pomiędzy posadzką z płytek gresowych a posadzką wykończoną płytkami wykładzinowymi.
2.Na każdym zakończeniu posadzek z płytek gresowych zastosować listwę wykończeniową do płytek gresowych.
3.W pomieszczeniach, gdzie znajduje się wykładzina z PVC zastosować listwę cokołową aluminiową przypodłogową np. Kuttner Sockel GSOB EB EVT lub równoważną.
4.W narożnikach ścian w posadzkach zapłacta kuchennego stosować nakłady specjalnie wyoblone kształtu w kolorze jasnym szarym 3602 np.kształt Plural plus 5-y Agrob Buchtal lub równoważne.

PLYTKA DYWANOWA
-płytka dywanowa strukturalna;
-rodzaj włókna: poliamid eco solution Q;
- granulura: nie mniej niż 850 gr / m2;
- grubość runa: nie więcej niż 3.4 mm;
- powłoka ochronna runa: SSP;
- rozmiar płytki 45,7 x 91,4 cm;
- podkład płytki: eco woru lub równoważne;
- antyelektrostatyczność - zbliżania do pomieszczeń komputerowych;
- fotele na kółkach - odporna;
- metoda klaczenia: brick
(wg wzoru SHAW lub równoważnego) układ płyt wg rys.;
-styl: 3 style: scale, overlay, fade;
- kolor wstawiany deep navy (69465), kolor podstawowy: melanż 7 kolorów szarości
np. płytka dywanowa kolekcja 18x38-y SHAW lub równoważna.

PLYTKI GRESOWE POLEROWANE
-płytki gres porcelanowy, polerowany, rektyfikowany;
- wym. 800x800mm, gr. 11mm;
-mrozoodporne;
-materiał niepalny A1fl;
-klasa antypoślizgowości UNE-ENV 12633 -klasa 1;
-bardzo wysoka odporność na ścieranie ISO 10545-6 ≤ 175mm³;
- kolor biały (blanco);
np. płytki seria MAXIS, kolor Blanco f-y Saloni lub równoważne;

PLYTKI GRESOWE - STOPNICE SCHODOWE
płytki gresowe 40x120, gr. 2cm, ryllowane, R9, gradoneoglio nr 718805 np. płytki seria Ecotech, typ Ecotark f-y Floor Gres lub równoważne;

PLYTKI GRESOWE
płytki gresowe 60x120, gr. 2cm, biało szare, matowe, R9, nr 718565 np. płytki seria Ecotech, typ Naturale Ecolight f-y Floor Gres lub równoważne;

COKÓŁ PRZYŚCIENNY
-płytki gres porcelanowy, polerowany, rektyfikowany;
- wym. 100x800mm, gr. 11mm;
-mrozoodporne;
-materiał niepalny A1fl;
-klasa antypoślizgowości UNE-ENV 12633 -klasa 1;
-bardzo wysoka odporność na ścieranie ISO 10545-6 ≤ 175mm³;
- kolor biały (blanco);
np. płytki seria R.Maxis, kolor Blanco f-y Saloni lub równoważne;

PLYTKA GRESOWA
gres rektyfikowany, nieszelikony, prasowany, antypoślizgowość R10/A, kolor jasny szary nr 348-3602, wym.: 20x20cm, (197x197x10,5mm)np. płytki Plural Plus 3 faktura: ceros nr 348-3602 fy Agrob buchtal lub równoważne

PLYTKI GRESOWE
30x60cm, (297x597x10,5mm), R10/A,
wg próbnika f-y Agrob Buchtal lub równoważny
np. płytki Public Life seria Geo f-y Agrob Buchtal lub równoważny;
a) kolor biały(weiß) nr 432860
b)kolor szary(grau) nr 432838

PLYTKA GRESOWA
gres rektyfikowany, nieszelikony, prasowany, antypoślizgowość R10/A, kolor jasny szary nr 428-3602, wym.: 20x20cm, (197x197x10,5mm)np. płytki Plural Plus 3 faktura: ceros: nr 428-3602 fy Agrob buchtal lub równoważne

PLYTKI GRESOWE
Płytki gresowe, układ płytek zgodny ze wzorem jak na rysunku, wymiary płytek: 119x119mm, antypoślizgowość R10, klasa B, kolor szary; np. płytki seria Imagina, typ Argenta Abujardado firmy Rosa Gres lub równoważna;

ŻWIREK- OTOCZAKI BIAŁE
średnica 2-4 cm

WYLEWKA BETONOWA
Zatarta na gładko;

WYKŁADZINA PVC
-kolor silvered metal stone 7209 wg próbnika EXPONA lub równoważnego;
-rozmiar płytki45,7x91,4cm;
-grubość EN 428: 3.0mm;
-grubość warstwy ściernej EN 429: 0.7mm;
-antypoślizgowość DIN 51130/EN 13893: R9/DS;
-odporność na ścieranie EN 649: grupa T;
-odporność na obciążenia statyczne i dynamiczne ≤ 0.1mm;
-światłoodporność: poziom ≥ ISO 105-B02 metoda A;
-trudnopalność EN 13501-1: BFL - S1;
np. płytka PVC typ Stone nr 7209 silvered metal stone kolekcja EXPONA f-y Polyflor lub równoważne;

WYKŁADZINA PVC
-kolor light contour 7214 wg próbnika EXPONA lub równoważnego;
-rozmiar płytki: 30.5x91.4cm;
-grubość EN 428: 3.0mm;
-grubość warstwy ściernej EN 429: 0.7mm;
-antypoślizgowość DIN 51130/EN 13893: R9/DS;
-odporność na ścieranie EN 649: grupa T;
-odporność na obciążenia statyczne i dynamiczne ≤ 0.1mm;
-światłoodporność: poziom ≥ ISO 105-B02 metoda A;
-trudnopalność EN 13501-1: BFL - S1;
np. płytka PVC typ Material nr 7214 light contour kolekcja EXPONA f-y Polyflor lub równoważne;

WYKŁADZINA PVC
homogeniczna wykładzina elastyczna z PVC w rolce, o przewodnictwie od 5x10ΩΩ do 1x10ΩΩ1 antyelektrostatycznośćl poniżej 2kV oraz o gr. nie mniejszej niż 2mm, wadze nie większej niż 3,000g/m2, niezapalna (min. Bfl-s1) antypoślizgowa (klasa R9), kolor szary Silver Leaf 5320,np.,,ESD –Finesse EC" f-y Polyflor lub równoważna układana na statoc z lub nakładanej i klejona specjalnym klejem o przewodnictwie i antyelektrostatycznośćl nie gorszej od samej wykładziny.

PARTER +-0,00

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

NR	FUNKCJA	POW.(m²)
0.1	POM. TECHNICZNE	21,97 m²
0.1A	TRAFOSTACJA	17,04 m²
0.1B	TRANSFORMATOROWNIA	4,44 m²
0.2	KSIĘGOWOŚĆ	63,93 m²
0.3	KIEROWNIK KSIĘGOWOŚĆ	25,00 m²
0.4	KASA KSIĘGOWOŚĆ	20,96 m²
0.5	POM. SOCJALNE	29,26 m²
0.6	KOMUNIKACJA	33,21 m²
0.7	KLATKA SCHODOWA -<SZACH	44,13 m²
0.8	KOMUNIKACJA	19,44 m²
0.8A	SZACHT	1,57 m²
0.9	PRZEDSIONEK ZAPACH.	6,20 m²
0.10	WC MĘSKIE	10,34 m²
0.11	WC DAMSKIE	10,34 m²
0.12	PRZEDSIONEK ZAPACH.	6,20 m²
0.13	POM. PORZĄDKOWE	3,14 m²
0.14	MARKETING	74,95 m²
0.15	KIEROWNIK MARKETING	22,02 m²
0.16	KIEROWNIK DZ.FINANSOWY	22,64 m²
0.17	DZ.FINANSOWY	28,46 m²
0.18	DZ.FINANSOWY	28,97 m²
0.19	POM. BIUROWE	24,57 m²
0.20	KOMUNIKACJA	29,02 m²
0.21	KLATKA SCHODOWA -<SZACH	44,13 m²
0.22	PRZEDSIONEK ZAPACH.	6,20 m²
0.23	WC DAMSKIE	10,34 m²
0.24	PRZEDSIONEK ZAPACH.	6,20 m²
0.25	WC MĘSKIE	10,34 m²
0.26	WC NIEPELNOSPRAWNY	6,53 m²
0.27	KOMUNIKACJA	63,42 m²
0.27A	SZACHT	1,60 m²
0.28	MAGAZYN	9,35 m²
0.29	SZATNIA	13,28 m²
0.30	SERWER	29,13 m²
0.31	KIEROWNIK DZ.HANDLOWY	20,78 m²
0.32	DZ.HANDLOWY	49,66m²
0.33	HALL	813,18m²
0.33.1	WATROLAP	24,69m²
0.34	INFOBAR	70,00m²
0.35	PATIO	368,22m²
0.36	POM. TECHNICZNE	34,79m²
0.37	POM. TECHNICZNE	14,76m²
0.38	SZATNIA	8,93m²
0.39	WC	7,14m²
0.40	POM. NA ODPADY	9,31m²
0.41	PRZEDSIONEK	7,37m²
0.42	KOMUNIKACJA	24,07m²
0.43	MAGAZYN WARZYW	5,60m²
0.44	PRZYGOTOWALNIA WARZ.	6,90m²
0.45	PRZECHOW. I STERYL.JAJ	2,70m²
0.46	KUCHNIA	32,72m²
0.47	ZMYWALNIA	12,94m²
0.48	POM.URZĄDZEŃ CHŁODNI.	6,20m²
0.49	MAGAZYN PRODUSUCHYCH	12,23m²
0.50	POM. GOSPODARCZE	5,84m²
0.51	POM. SOCJALNE	6,57m²
0.52	MAGAZYN NAPOJÓW	6,95m²
0.53	PRZEDSIONEK	3,54m²
0.54	STOŁÓWKA	261,67m²
0.54A	SZACHT	1,47 m²
0.55	KLATKA SCHODOWA -<SZACH	44,13 m²
0.56	KOMUNIKACJA	74,86 m²
0.57	BIURO	77,86 m²
0.58	BIURO	71,14 m²
0.59	POM. SOCJALNE	13,05 m²
0.60	POM. TECHNICZNE	12,45 m²
0.61	PRZEDSIONEK ZAPACH.	6,20 m²
0.62	WC MĘSKIE	10,34 m²
0.63	WC NIEPELNOSPRAWNY	6,53 m²
0.64	PRZEDSIONEK ZAPACH.	6,20 m²
0.65	WC DAMSKIE	10,34 m²
0.66	KLATKA SCHODOWA -<SZACH	44,13 m²
0.67	BIURO	103,94 m²
0.68	KOMUNIKACJA	29,99 m²
	POW. UŻYTKOWA	

METROPOLIS
BIURO ARCHITEKTONICZNE
Tłuszcz Szosa Ks. A.Kwiatkowicz
tel. (0048) 484 7243 fax (0048) 484 7878
e-mail: biuro@metropolis.pl www.biuro-metropolis.pl

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Remigiusz Smolik upr. nr 1890 do ub/ub
OPRACOWAŁ: mgr inż. arch.Maria Modzejewska

Nazwa Przedsięwzięcia: INSTYTUT LOTNICTWA - BUDYNKI BIUROWO NAUKOWE

Adres Inwestycji: dz.ewidencyjna nr 53/7 w obrębie 2-06-02 (przy ul.Krakowska 110/114 w Warszawie)

Inwestor: INSTYTUT LOTNICTWA Aleja Krakowska 110/114 , 02-256 Warszawa

Obiekt: BUDYNKI BIUROWO NAUKOWE

Przedmiot Projektu: RZUT POSADZKI PARTERU

Branża: ARCHITEKTURA

Faza: PW

Skala: 1:100 | Data: MARZEC 2011 | Nr rysunku: 8.1

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / COPYRIGHT RESERVED