

UWAGA

- Wymiary na rysunkach podano w cm a poziomy podano w m
- Wszystkie wymiary sprawdzic na budowie
- Attyka okalajaca Atrium ma wysokość +17,98m
- Attyki pozostałe maja wysokość 17,30m
- Na scianie attyki przy atrium zamontować klamry do wspinania sie na szklany dach atrium w celu konserwacji, rewizji dachu.
- W dwóch klatkach schodowych znjadują sie wyłazy na dach
- Formatki, wymiary szkła przed zamówieniem sprawdzic na budowie. Rozstaw słupów konstrukcyjnych pod fasade wg projektu konstrukcji.
- dach zabezpieczyc przelewami awaryjnymi o wymiarach 20/40cm
- Na ścianie attykowej wystającej ponad taras montowac elewacje na dystansie z płyt fibrobetonowych.
- Na scianie attykowej tarasu montowac od wewnatrz elewacje na dystansie z płyt fibrobetonowych
- Wpusty dachowowe - Pluvia lub równowazne podgrzewane i izolowane akustycznie

METROPOLIS
BIURO ARCHITEKTONICZNE
70-240 Szczecin, ul. Narutowicza 12
tel. (091) 434 73 43 fax.(91) 435 19 95
e-mail: info@biurometropolis.pl www.biurometropolis.pl

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Remigiusz Smolik, upr. nr 18/97-Szczecin, specjalność architektoniczna — podpis:

OPRACOWAŁ: mgr inż. arch.Maria Maciejewska — podpis:

Nazwa inwestycji:	INSTYTUT LOTNICTWA - BUDYNKI BIUROWO NAUKOWE
Adres inwestycji:	dz.ewidencyjna nr 53/7 w obrębie 2-06-02 (przy al.Krakowska 110/114 w Warszawie)
Inwestor:	INSTYTUT LOTNICTWA Aleja Krakowska 110/114 , 02-256 Warszawa
Obiekt:	BUDYNKI BIUROWO NAUKOWE
Temat rysunku:	RZUT DACHU
Branża:	ARCHITEKTURA
Faza:	PW
skala:	1:100
data:	MARZEC 2011
nr rys.:	6

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / COPY RIGHTS RESERVED
projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim wszelkie kopiowanie, powielanie, odstępowanie i dokonywanie zmian bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze