


# Załącznik 9.2

2.06	POM. SOCJALNE/KUCHNIA
37,44m <sup>2</sup>	gres

## ZABUDOWA MEBLOWA - ROZWINIĘCIE



### Zestawienie szafek dolnych zabudowy kuchennej:

1. Szafka z 1 półką, płytka, szer. 60cm
- 3, 6. Szafka z 1 półką, szer. 60cm
2. Szafka z szufladami 3szt., szer. 60cm
4. Szafka zlewozmywakowa szer. 80cm, podgrzewacz do wody
5. Zmywarka do zabudowy, szer. 60cm, panel zintegrowany
7. Lodówka wolnostojąca, pojemność min. 250l, mały zamrażalnik

### Zestawienie szafek górnych zabudowy kuchennej:

8. Szafka wisząca z 2 półkami, płytka, szer. 60cm
- 9, 10, 12, 13. Szafka wisząca z 2 półkami, szer. 60cm,
11. Szafka wisząca, szer. 80cm, suszarka do naczyń
14. Błat kuchenny, szer. 60cm,

### UWAGA:

- przed montażem zabudowy należy wykonać pomiary sprawdzające ściany i przyłączy elektrycznych, w przypadku niezgodności z projektem należy zawiadomić projektanta,
- wszelkie otwory w płytach służące do przeprowadzania okablowania/rurek/wtyczek powinny być zabezpieczone kółkami/osłonami plastikowymi,

SKALA 1:25

A4